



ISOLATIEBEDRIJF PLUIMERS BV

Wattstraat 11
7461 AB Rijssen (NL)
+31(0)548 516 225

info@pluimers.nl
www.pluimers.nl

BESTEKTEKST

SUPAFIL CAVITY XL

ISOLATIE

SPOUWMUURISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD

Bijkomende werkzaamheden:

- Voorafgaand aan werkzaamheden spouw controleren op eventuele onvolkomenheden.
- Het boren van gaten binnenzijde woning t.b.v. het aanbrengen van de spouwisolatie
- Het dichtten van de gaten met voegspecie.
- De te isoleren oppervlakken dienen goed bereikbaar te zijn.

GLASWOLVLOKKEN

Fabricaat: Knauf Insulation B.V.

Materiaal: Minerale glaswol

Type: Knauf Supafil Cavity Wall XL Inblaaswol KOMO® ATTEST SKGIKOB.009203.05.NL

Productkenmerken:

- Brandgedrag (EN 135011) (klasse): A1.
- Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (klasse): geen.
- Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m².K)/W):
- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,034.
- Korte termijn wateropname (WS) (EN 12087) (kg/m²): $\leq 1,0$.

Producteigenschappen:

- Zetting (Si) (klasse): S1.
- Waterdampdiffusiecoëfficiënt (MU) (EN 12086) (μ): 1.
- Materiaal (code): MW, minerale wol.
- Kleur: wit.

Verwerking: Inblazen

Spouwbreedte: 100-250 mm.

Toebehoren:

- Voegmortel t.b.v. gaten dichtten.

Garantie: Door applicateur dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar.

BUITENWAND, SPOUW

Isolatie van spouwmuren bij nieuwbouw